



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI E VALORIZZAZIONE RACCOLTE
DIFFERENZIATE A SERVIZIO DELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO
TERZO LOTTO FUNZIONALE - TERZO STRALCIO**

**REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO E DEGLI EDIFICI
DESTINATI ALLA RAFFINAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL
COMPOST MATURO**

**1° SUB STRALCIO FUNZIONALE:
REALIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI EDIFICI**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI

ELABORATO:

**BILANCIO TERRE E
ROCCE DA SCAVO**

ALLEGATO:



Data:

CUP: E53D05000380002

CIG: 7648734EF5

IL PRESIDENTE
(Rag. Massimiliano Daga)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

IL PROGETTISTA
(Ing. Agostino Pruneddu)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Salvatore Daga)

rev.	data	descrizione	redato	verificato	approvato

Codice Elaborato

P I T A 0 1 P E 0 4 A 0 2 5 R 0 0

Lavoro

Fase

Sub Fase

Tipo

Elaborato

Revisione

BILANCIO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Tariffa	Voci di MISURAZIONE	Qt scavi		
		sbancamenti	sez. ristretta	rinterri
001 SISTEMAZIONI ESTERNE				
D.ANA.0002.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO	667,23		
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		322,88	acque grige piazzali esterni
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			193,73 acque grige piazzali esterni
002 EDIFICIO LABORATORIO/UFFICI				
D.ANA.0002.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO	1099,30		preparazione area di sedime edificio
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		14,47	base di fondazione travi rovesce
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		45,6	adduzione idrica principale
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			27,36 allaccio acque meteoriche
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		31,2	condotte acque nere
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			18,72 condotte acque nere
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		74,25	allaccio acque meteoriche
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			44,55 allaccio acque meteoriche
003 DEPOSITO/CONFEZIONAMENTO				
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		192,45	base di fondazi0ne plinti e travi portapannello
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		273,52	rete acque meteoriche
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			164,11 rete acque meteoriche
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		220,40	impianto antincendio
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			110,20 impianto antincendio
D.ANA.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		32,86	allaccio idrico
D.ANA.0002.0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA			19,72 allaccio idrico
TOTALE SCAVI DI SBANCAMENTO		1766,53 mc		
TOTALE SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA		1207,63 mc		
TOTALE RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA		578,39 mc		

BILANCIO TERRE E ROCCE DA SCAVO

RIEPILOGO

SCAVI DI SBANCAMENTO	1766,53 mc
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	<u>1207,63</u> mc
SOMMANO	2974,16 mc
a dedurre per rinterrì	<u>-578,39</u> mc
Risulta il materiale disponibile per la formazione di rilevati nell'ambito de Lavor	2395,77 mc

I quantitativi sopra determinati, pari a 2395,77 mc verranno utilizzati totalmente per la formazione del rilevato previsto nel piazzale esterno al Frabbricato Deposito

I Quantitativi provenienti dalla rimozione del capellaccio superficiale, stimabili in circa 1,800 mc, verranno accatastati, come indicato nella planimetria allegata, in accordo con quanto previsto in sede di VIA e prescritto nell'A.I.A., per il futuro riutilizzo nella ricopertura finale della Discarica di Servizio.